

CONSTRUCTION D'UN CHALET SUR PARCELLES 4931 AU LIEU DIT PLANALUI / A VERBIER

Affaire 0819

Descriptif pièce par pièce

2^{Eme} SOUS-SOL

00 – Technique piscine - PAC

Porte	Selon police du feu en vigueur (EI30 – ferme-porte automatique et seuil) sur cadre en applique. Faces lisses en sapin à peindre. Ferrements de rotation : Fiches à percer anti-feu Anuba. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Luxembourg. Fourniture francs 50.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.
Sol	Béton brut.
Murs et Cloisons	Béton brut de décoffrage.
Plafond	Béton brut de décoffrage.
Escalier	Structure en béton armé (accès au sous-sol). Marche : En carrelage idem sol 04-fitness. Contre marche : En carrelage idem sol 04-fitness. Balustrade : Sur poteaux, en sapin traité à l'ancienne, à damettes verticales ou filières.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Sans.
Ventilation	Sans.
Equipement	Technique piscine. PAC Grille d'écoulement.

SOUS-SOL

01 – Dégagement ascenseur

Porte ascenseur	Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.
Sol	Pierre naturelle du pays, pose en opus incertum. Fourniture et pose type Vollèges francs 350.-/M2. Plinthes sapin traité à l'ancienne 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Plafond	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Sans.
Equipement	Sans.

02 – Carnotzet

Porte	Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.
Sol	Pierre naturelle du pays, pose en opus incertum. Fourniture et pose type Vollèges francs 350.-/M2. Plinthes sapin traité à l'ancienne 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Plafond	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Sans.
Equipement	Sans.

Mobilier Fourni par le Maître d'ouvrage.

03 – Sauna

Porte En verre sécurit transparent avec charnières et boutons chromés.
Fourniture et pose 1200.-Pce

Electricité Selon plan du bureau technique.

Chauffage Hydraulique au sol.

Ventilation Sans.

Equipement Cabine de sauna en épicéa. Fourniture et pose 15'000.-Frs.

04 – Fitness

Porte Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne.
Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte).
Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce.
Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.

Sol Carrelage à définir fourniture francs 120.-/m2, pose 30/30 standard.
Plinthes idem sol 10 cm de haut.

Murs et Cloisons En crépi hydrofuge. Fourniture et pose 40.-/m2.

Plafond En crépi hydrofuge. Fourniture et pose 40.-/m2.

Escalier Structure en béton armé (accès au rez-de-chaussée).
Marche : En chêne.
Contre marche : En crépi au plâtre à l'ancienne.
Balustrade : Sur poteaux, en sapin traité à l'ancienne, à damettes verticales ou filières.

Electricité Selon plan du bureau technique.

Chauffage Hydraulique au sol sur thermostat séparé.

Ventilation Mécanique commandée par monobloc de ventilation dans local technique.

Equipement Armoires selon plans d'exécution:
Face assemblée à deux panneaux plates-bandes en sapin traité à l'ancienne.
Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 10.-/pce (2pcs par vantail)
Ferrements de verrouillage : serrure espagnolette Terza. Fourniture et pose 150.-/pce. Olive Hager. Fourniture francs 40.-/pce.
Intérieur : Mélaminé imitation bois avec rayons amovibles ou penderie.

Mobilier Fourni par le Maître d'ouvrage.

05 – Hammam

Porte En verre sécurit transparent avec charnières et boutons chromés.
Fourniture et pose 1'200.-Pce

Sol Grille de sol avec chape de pente.
Carrelage type mosaïque fourniture francs 200.-/m2.

Murs et Cloisons Carrelage type mosaïque fourniture francs 200.-/m2.

Plafond Carrelage type mosaïque fourniture francs 200.-/m2.

Electricité Selon plan du bureau technique.

Chauffage Hydraulique au sol.
Natte millimétrique sur les bancs et les placets.

Ventilation Mécanique commandée par monobloc de ventilation dans local technique.

Equipement Cabine construite sur mesure, avec banc et plafond sectionnel.
Buse de diffusion de vapeur.
Tableau de commande extérieur dans armoire.

06 – Piscine

Porte Sans.

Sol Carrelage à définir fourniture francs 120.-/m2, pose 30/30 standard.
Plinthes idem sol 10 cm de haut.

Murs et Cloisons En crépi hydrofuge. Fourniture et pose 40.-/m2.

Plafond En crépi hydrofuge. Fourniture et pose 40.-/m2.

Electricité Selon plan du bureau technique.

Chauffage Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Température ambiante 32°, selon calcul du bureau technique.

Ventilation Mécanique commandée par monobloc de ventilation dans local technique.

Equipement Piscine intérieure + extérieure avec structure en béton et système à débordement :
Système avec nage à contre-courant.
12x spots (finition inox) pour éclairage à l'intérieur du bassin.
Escalier d'accès en béton revêtu de mosaïque. Fourniture francs 200.-/M2.
Bassin profondeur 160 cm. Revêtement en mosaïque. Fourniture francs 200.-/M2.
Température maximale de l'eau 29°, selon calcul du bureau technique.

Système de fermeture entre les 2 bassins et sur piscines au moyen de couverture motorisée à lamelles.
Fourniture et pose d'un spa sur la terrasse extérieure, intégré dans infrastructure en béton, fourniture et pose francs 25'000.-

Mobilier Fourni par le Maître d'ouvrage.

07 – Dégagement

Porte Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne.
Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte).
Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce.
Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.

Sol Carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard.
Plinthes sapin traité à l'ancienne 12 cm de haut.

Murs et Cloisons En crépi au plâtre à l'ancienne.

Plafond En crépi au plâtre à l'ancienne.

Electricité Selon plan du bureau technique.

Chauffage Hydraulique au sol sur thermostat séparé.

Ventilation Sans.

Equipement Sans.

08 - Wc

Porte Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne.
Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte).
Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce.
Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.

Sol Carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard.
Plinthes sapin traité à l'ancienne 12 cm de haut.

Murs et Cloisons Parois lamées en sapin traité à l'ancienne, pose horizontale à largeurs différentes sur une hauteur de 120 cm.
Solde en crépi au plâtre à l'ancienne.

Plafond Faux plafond en sapin traité à l'ancienne pose sens Est Ouest, à largeurs différentes.

Electricité Selon plan du bureau technique.

Chauffage Hydraulique au sol sur thermostat séparé.

Ventilation	Mécanique commandée par monobloc de ventilation dans local technique.
Equipement	<p>Selon descriptif sanitaire :</p> <p>Lavabo à poser sur le plateau.</p> <p>WC mural :</p> <p>Robinetterie pour lavabo :</p> <p>Tablette du WC en sapin traité à l'ancienne.</p> <p>Miroir dans cadre en sapin traité à l'ancienne.</p> <p>Plateau du lavabo en pierre fourniture et pose 1'200.-.</p> <p>Meuble lavabo construction idem armoires</p> <p>Face assemblée à panneaux plates-bandes en sapin traité à l'ancienne.</p> <p>Face de tiroir pleine en sapin traité à l'ancienne.</p> <p>Tiroir avec découpe pour le siphon.</p> <p>Ferrements de rotation : Fiches à visser à déterminer.</p> <p>Intérieur : Mélaminé imitation bois avec rayons amovibles.</p>

09 – Vestiaire douche 1

Porte	<p>Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne.</p> <p>Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte).</p> <p>Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce.</p> <p>Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.</p>
Sol	<p>Carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard.</p> <p>Plinthes sapin traité à l'ancienne 12 cm de haut.</p>
Murs et Cloisons	<p>Parois lamées en sapin traité à l'ancienne, pose horizontale à largeurs différentes sur une hauteur de 120 cm.</p> <p>Carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard sur toute la hauteur dans la douche.</p> <p>Solde en crépi au plâtre à l'ancienne.</p>
Plafond	<p>Faux plafond en sapin traité à l'ancienne pose sens Est Ouest, à largeurs différentes.</p> <p>Zone douche : crépi au plâtre à l'ancienne.</p>
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Mécanique commandée par monobloc de ventilation dans local technique.
Equipement	<p>Selon descriptif sanitaire :</p> <p>Douche avec sol en carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard et seuil d'une hauteur de 6 cm.</p> <p>Robinetterie de douche :</p> <p>Porte de douche battante en verre sécurit boutons et profils chromés.</p> <p>Fourniture et pose 1'200.-Pce.</p> <p>Sèche serviette électrique. Fourniture 1'200.-Pce.</p> <p>Banc en sapin traité à l'ancienne avec pieds chantournés sans dossier.</p>

10 – Vestiaire douche 2

Porte	Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.
Sol	Carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard. Plinthes sapin traité à l'ancienne 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	Parois lamées en sapin traité à l'ancienne, pose horizontale à largeurs différentes sur une hauteur de 120 cm. Carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard sur toute la hauteur dans la douche. Solde en crépi au plâtre à l'ancienne.
Plafond	Faux plafond en sapin traité à l'ancienne pose sens Est Ouest, à largeurs différentes. Zone douche : crépi au plâtre à l'ancienne.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Mécanique commandée par monobloc de ventilation dans local technique.
Equipement	Selon descriptif sanitaire : Douche avec sol en carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard et seuil d'une hauteur de 6 cm. Robinetterie de douche : Porte de douche battante en verre sécurit boutons et profils chromés. Fourniture et pose 1'200.-Pce. Sèche serviette électrique. Fourniture 1'200.-Pce. Banc en sapin traité à l'ancienne avec pieds chantournés sans dossier.

REZ-DE-CHAUSSEE

11 – Dégagement ascenseur

Porte ascenseur	Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.
Sol	Pierre naturelle du pays, pose en opus incertum. Fourniture et pose type Vollèges francs 350.-/M2. Plinthes sapin traité à l'ancienne 12 cm de haut.

Murs et Cloisons	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Plafond	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Sans.
Equipement	Sans.

12 – Cave à vins

Porte	Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.
Sol	Pierre naturelle du pays, pose en opus incertum. Fourniture et pose type Vollèges francs 350.-/M2. Plinthes sapin traité à l'ancienne 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Plafond	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Sans.
Ventilation	Naturelle par percements dans les murs.
Equipement	Rayonnages sur mur Sud et Ouest en sapin neuf traité à l'ancienne, 4x sur la hauteur.

13 – Local skis

Porte	Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.
Sol	Pierre naturelle du pays, pose en opus incertum. Fourniture et pose type Vollèges francs 350.-/M2. Plinthes sapin traité à l'ancienne 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	En crépi au plâtre à l'ancienne.

Plafond	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Sans.
Ventilation	Naturelle par percements dans les murs.
Equipement	Armoire sur toute la hauteur selon plans d'exécution: Face assemblée à deux panneaux plates-bandes en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 10.-/pce (2pces par vantail) Ferrements de verrouillage : serrure espagnolette Terza. Fourniture et pose 150.-/pce. Olive Hager. Fourniture francs 40.-/pce. Intérieur : Mélaminé imitation bois avec rayons amovibles ou penderie. Ratelier à ski en sapin ancien traité à l'ancienne. Banc en sapin ancien traité à l'ancienne avec pieds chantournés sans dossier.

14 – Dégagement

Porte	Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.
Sol	Parquet 3 plis en chêne contre collé sur chape. Fourniture 180 Frs le M2. Plinthes sapin traité à l'ancienne 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Plafond	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Escalier	Structure en béton armé (accès à l'étage). Marche : En chêne. Contre marche : En crépi au plâtre à l'ancienne. Balustrade : Sur poteaux, en sapin traité à l'ancienne, à damettes verticales ou filières.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Sans.
Equipement	Sans.

15 – Chambre 1

Porte	Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.
Sol	Parquet 3 plis en chêne contre collé sur chape. Fourniture 180 Frs le M2. Plinthes sapin traité à l'ancienne 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	Parois Sud et Est en crépi au plâtre à l'ancienne. Solde des parois en sapin traité à l'ancienne, pose horizontale à largeurs différentes.
Plafond	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Sans.
Equipement	Armoires selon plans d'exécution: Face assemblée à deux panneaux plates-bandes en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 10.-/pce (2pcs par vantail) Ferrements de verrouillage : serrure espagnolette Terza. Fourniture et pose 150.-/pce. Olive Hager. Fourniture francs 40.-/pce. Intérieur : Mélaminé imitation bois avec rayons amovibles ou penderie. Lits alcôves selon plan d'exécution : en sapin traité à l'ancienne.
Mobilier	Fourni par le Maître d'ouvrage.

16 – Douche 1

Porte	Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.
Sol	Carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard. Plinthes sapin traité à l'ancienne 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	Parois lamées en sapin traité à l'ancienne, pose horizontale à largeurs différentes sur une hauteur de 120 cm. Carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard sur toute la hauteur dans la douche. Solde en crépi au plâtre à l'ancienne.
Plafond	Faux plafond en sapin traité à l'ancienne pose sens Est Ouest à largeurs

différentes.
Zone douche : crépi au plâtre à l'ancienne.

Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Mécanique par turbinette électrique.
Equipement	<p>Selon descriptif sanitaire :</p> <p>Lavabos doubles à poser sur le plateau.</p> <p>WC mural :</p> <p>Douche avec sol en carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard et seuil d'une hauteur de 6 cm.</p> <p>Robinetterie pour lavabos :</p> <p>Robinetterie de douche :</p> <p>Porte de douche battante en verre sécurit boutons et profils chromés.</p> <p>Fourniture et pose 1'200.-Pce.</p> <p>Tablette du WC en sapin traité à l'ancienne.</p> <p>Meuble supérieur en sapin traité à l'ancienne + caisson pour l'intégration des spots et miroir encastré sur les portillons.</p> <p>Plateau du lavabo en pierre fourniture et pose 1'200.-.</p> <p>Meuble lavabo construction idem armoires</p> <p>Face assemblée à panneaux plates-bandes en sapin traité à l'ancienne.</p> <p>Face de tiroir pleine en sapin traité à l'ancienne.</p> <p>Tiroir avec découpe pour le siphon.</p> <p>Ferrements de rotation : Fiches à visser à déterminer.</p> <p>Intérieur : Mélaminé imitation bois avec rayons amovibles.</p> <p>Sèche serviette électrique. Fourniture 1'200.-Pce.</p>

17 – Chambre 2

Porte	<p>Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne.</p> <p>Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte).</p> <p>Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce.</p> <p>Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.</p>
Sol	<p>Parquet 3 plis en chêne contre collé sur chape. Fourniture 180 Frs le M2.</p> <p>Plinthes sapin traité à l'ancienne 12 cm de haut.</p>
Murs et Cloisons	<p>Parois Nord et Est en crépi au plâtre à l'ancienne.</p> <p>Solde des parois en sapin traité à l'ancienne, pose horizontale à largeurs différentes.</p>
Plafond	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Sans.
Equipement	<p>Armoires selon plans d'exécution:</p> <p>Face assemblée à deux panneaux plates-bandes en sapin traité à</p>

l'ancienne.

Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 10.-/pce (2pces par vantail)

Ferrements de verrouillage : serrure espagnolette Terza. Fourniture et pose 150.-/pce. Olive Hager. Fourniture francs 40.-/pce.

Intérieur : Mélaminé imitation bois avec rayons amovibles ou penderie.

Mobilier Fourni par le Maître d'ouvrage.

18 – WC douche 2

Porte	Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.
Sol	Carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard. Plinthes sapin traité à l'ancienne 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	Parois lamées en sapin traité à l'ancienne, pose horizontale à largeurs différentes sur une hauteur de 120 cm. Carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard sur toute la hauteur dans la douche y compris l'embrasure. Solde en crépi au plâtre à l'ancienne.
Plafond	Faux plafond en sapin traité à l'ancienne pose sens Nord Sud, à largeurs différentes. Zone douche : crépi au plâtre à l'ancienne.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Mécanique par turbinette électrique.
Equipement	Selon descriptif sanitaire : Lavabo à poser sur le plateau. WC mural : Douche avec sol en carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard et seuil d'une hauteur de 6 cm. Robinetterie pour lavabos : Robinetterie de douche : Porte de douche battante en verre sécurit boutons et profils chromés. Fourniture et pose 1'200.-Pce. Tablette du WC en sapin traité à l'ancienne. Meuble supérieur en sapin traité à l'ancienne + caisson pour l'intégration des spots et miroir encastré sur les portillons. Plateau du lavabo en pierre fourniture et pose 1'200.-. Meuble lavabo construction idem armoires Face assemblée à panneaux plates-bandes en sapin traité à l'ancienne. Face de tiroir pleine en sapin traité à l'ancienne. Tiroir avec découpe pour le siphon. Ferrements de rotation : Fiches à visser à déterminer. Intérieur : Mélaminé imitation bois avec rayons amovibles.

Sèche serviette électrique. Fourniture 1'200.-Pce.

19 – Chambre 3

Porte	Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.
Sol	Parquet 3 plis en chêne contre collé sur chape. Fourniture 180 Frs le M2. Plinthes sapin traité à l'ancienne 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	Parois Nord et Ouest en crépi au plâtre à l'ancienne. Solde des parois en sapin traité à l'ancienne, pose horizontale à largeurs différentes.
Plafond	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Sans.
Equipement	Armoires selon plans d'exécution: Face assemblée à deux panneaux plates-bandes en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 10.-/pce (2 pces par vantail) Ferrements de verrouillage : serrure espagnolette Terza. Fourniture et pose 150.-/pce. Olive Hager. Fourniture francs 40.-/pce. Intérieur : Mélaminé imitation bois avec rayons amovibles ou penderie.
Mobilier	Fourni par le Maître d'ouvrage.

20 – WC douche 3

Porte	Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.
Sol	Carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard. Plinthes sapin traité à l'ancienne 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	Parois lamées en sapin traité à l'ancienne, pose horizontale à largeurs différentes sur une hauteur de 120 cm. Carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard sur toute la hauteur dans la douche y compris l'embrasure.

	Solde en crépi au plâtre à l'ancienne.
Plafond	Faux plafond en sapin traité à l'ancienne pose sens Nord Sud, à largeurs différentes. Zone douche : crépi au plâtre à l'ancienne.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Mécanique par turbinette électrique.
Equipement	Selon descriptif sanitaire : Lavabo à poser sur le plateau. WC mural : Douche avec sol en carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard et seuil d'une hauteur de 6 cm. Robinetterie pour lavabos : Robinetterie de douche : Porte de douche battante en verre sécurit boutons et profils chromés. Fourniture et pose 1'200.-Pce. Tablette du WC en sapin traité à l'ancienne. Meuble supérieur en sapin traité à l'ancienne + caisson pour l'intégration des spots et miroir encastré sur les portillons. Plateau du lavabo en pierre fourniture et pose 1'200.-. Meuble lavabo construction idem armoires Face assemblée à panneaux plates-bandes en sapin traité à l'ancienne. Face de tiroir pleine en sapin traité à l'ancienne. Tiroir avec découpe pour le siphon. Ferrements de rotation : Fiches à visser à déterminer. Intérieur : Mélaminé imitation bois avec rayons amovibles. Sèche serviette électrique. Fourniture 1'200.-Pce.

21 – Chambre 4

Porte	Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.
Sol	Parquet 3 plis en chêne contre collé sur chape. Fourniture 180 Frs le M2. Plinthes sapin traité à l'ancienne 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	Parois Nord et Ouest en crépi au plâtre à l'ancienne. Solde des parois en sapin traité à l'ancienne, pose horizontale à largeurs différentes.
Plafond	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Sans.

Equipement	<p>Armoires selon plans d'exécution: Face assemblée à deux panneaux plates-bandes en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 10.-/pce (2pcs par vantail) Ferrements de verrouillage : serrure espagnolette Terza. Fourniture et pose 150.-/pce. Olive Hager. Fourniture francs 40.-/pce. Intérieur : Mélaminé imitation bois avec rayons amovibles ou penderie.</p>
Mobilier	Fourni par le Maître d'ouvrage.

22 – WC bain 4

Porte	<p>Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.</p>
Sol	Carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard. Plinthes sapin traité à l'ancienne 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	<p>Parois lamées en sapin traité à l'ancienne, pose horizontale à largeurs différentes sur une hauteur de 120 cm. Carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard sur toute la hauteur dans la douche y compris l'embrasure + au-dessus de la baignoire y compris le tablier. Solde en crépi au plâtre à l'ancienne.</p>
Plafond	<p>Faux plafond en sapin traité à l'ancienne pose sens Nord Sud, à largeurs différentes. Zone douche : crépi au plâtre à l'ancienne.</p>
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Mécanique par turbinette électrique.
Equipement	<p>Selon descriptif sanitaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> Lavabos doubles à poser sur le plateau. WC mural : Baignoire : Douche avec sol en carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard et seuil d'une hauteur de 6 cm. Robinetterie pour lavabos : Robinetterie pour baignoire : Robinetterie de douche : Porte de douche battante en verre sécurit boutons et profils chromés. Fourniture et pose 1'200.-Pce. Tablette du WC en sapin traité à l'ancienne. Meuble supérieur en sapin traité à l'ancienne + caisson pour l'intégration des spots et miroir encastré sur les portillons. Plateau du lavabo en pierre fourniture et pose 1'500.-.

Meuble lavabo construction idem armoires
Face assemblée à panneaux plates-bandes en sapin traité à l'ancienne.
Face de tiroir pleine en sapin traité à l'ancienne.
Tiroir avec découpe pour le siphon.
Ferrements de rotation : Fiches à visser à déterminer.
Intérieur : Mélaminé imitation bois avec rayons amovibles.
Sèche serviette électrique. Fourniture 1'200.-Pce.

ETAGE

23 – Entrée

Porte ext.	Sur cadre doubles battues. Faces en sapin ancien retravaillé, à 2 panneaux plates bandes du côté intérieur. Doublage extérieur en vieux bois idem revêtement de façades, lames de largeur différente pose verticale. Ferrements de rotation : Fiche Sassba à visser + douille décorative Hager. Fourniture francs 20.-/pce (3 pièces par porte). à déterminer. Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 140.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure de sécurité tribloc, cylindre sur combinaison.
Sol	Pierre naturelle du pays, pose en opus incertum. Fourniture et pose type Vollèges francs 350.-/M2. Plinthes sapin ancien retravaillé 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Plafond	Charpente en sapin ancien taillé à la hache. Lambris en sapin ancien brut de sciage.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Sans.
Equipement	Armoires selon plans d'exécution: Face assemblée à deux panneaux plates-bandes en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 10.-/pce (2pces par vantail) Ferrements de verrouillage : serrure espagnolette Terza. Fourniture et pose 150.-/pce. Olive Hager. Fourniture francs 40.-/pce. Intérieur : Mélaminé imitation bois avec rayons amovibles ou penderie. Banc en sapin ancien retravaillé avec pieds chantournés sans dossier.

24 – Vestiaire

Porte	Sans.
Sol	Pierre naturelle du pays, pose en opus incertum. Fourniture et pose type Vollèges francs 350.-/M2. Plinthes sapin ancien retravaillé 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Plafond	Charpente en sapin ancien taillé à la hache. Lambris en sapin ancien brut de sciage.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Sans.
Equipement	Armoires selon plans d'exécution: Face assemblée à deux panneaux plates-bandes en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 10.-/pce (2pcs par vantail) Ferrements de verrouillage : serrure espagnolette Terza. Fourniture et pose 150.-/pce. Olive Hager. Fourniture francs 40.-/pce. Intérieur : Mélaminé imitation bois avec rayons amovibles ou penderie.
Mobilier	Fourni par le Maître d'ouvrage.

25 – WC invité

Porte	Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.
Sol	Carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard. Plinthes sapin ancien retravaillé 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	Parois lamées en sapin ancien retravaillé, pose horizontale à largeurs différentes sur une hauteur de 120 cm. Solde en crépi au plâtre à l'ancienne.
Plafond	Faux plafond en sapin traité à l'ancienne pose sens Nord Sud, à largeurs différentes.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Mécanique par turbinette électrique.

Equipement	Selon descriptif sanitaire : Lavabo en porcelaine, fixé au mur. WC mural : Robinetterie pour lavabos : Tablette du WC en sapin ancien retravaillé. Miroir dans cadre en sapin ancien retravaillé.
------------	--

26 - Cuisine

Porte	Sans.
Sol	Pierre naturelle du pays, pose en opus incertum. Fourniture et pose type Vollèges francs 350.-/M2. Plinthes sapin ancien retravaillé 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	Paroi nord occupées par l'agencement. Paroi Est en sapin ancien retravaillé, pose horizontale à largeurs différentes. Solde des parois en crépi au plâtre à l'ancienne.
Plafond	Faux plafond en sapin ancien retravaillé pose sens Nord Sud, à largeurs différentes.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Mécanique par la hotte de ventilation.
Equipement	Fourniture et pose de la cuisine, appareils + agencement y compris plan de travail francs 50'000.- Cuisine selon plans d'exécution : Face en sapin ancien retravaillé comme les armoires Ferrements de rotation : Charnière invisible Boutons ou poignées à définir. Appareils : Plan de travail et remontées de 20 cm (remontée jusque dessous la hotte) en granit à déterminer :
Mobilier	Fourni par le Maître d'ouvrage.

27 – Dégagement cave/buand./technique

Porte	Assemblée sur cadre, faux cadre et embrasure à deux panneaux plates- bandes. Faces en sapin ancien retravaillé côté cuisine, face en sapin traité à l'ancienne côté dégagement. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.
Sol	Carrelage fourniture francs 40.-/m2, pose 30/30 standard.

	Plinthes : carrelage idem sol.
Murs et Cloisons	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Plafond	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Sans
Equipement	Sans.

28 - Cave

Porte	Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.
Sol	Pierre naturelle du pays, pose en opus incertum. Fourniture et pose type Vollèges francs 350.-/M2. Plinthes sapin ancien retravaillé 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Plafond	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Sans.
Ventilation	Naturelle par percements dans les murs.
Equipement	Rayonnages sur mur Nord et Ouest en sapin neuf traité à l'ancienne, 4x sur la hauteur.

29 – Buanderie

Porte	Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.
Sol	Grille de sol avec chape de pente. Carrelage fourniture francs 40.-/m2, pose 30/30 standard. Plinthes : carrelage idem sol.
Murs et Cloisons	Crépi blanc hydrofuge.

Plafond	Crépi blanc hydrofuge.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Naturelle par percements dans les murs.
Equipement	Bac selon descriptif sanitaire. Robinetterie selon descriptif sanitaire. Lave-linge, sèche-linge fournis par le Maître d'ouvrage.

30 – Local technique/local électrique

Porte	Selon police du feu en vigueur (EI30 – ferme-porte automatique et seuil) sur cadre en applique. Faces lisses en sapin à peindre. Ferrements de rotation : Fiches à percer anti-feu Anuba. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.
Sol	Grille de sol avec chape de pente. Carrelage fourniture francs 40.-/m2, pose 30/30 standard. Plinthes : carrelage idem sol.
Murs et Cloisons	Crépi blanc hydrofuge.
Plafond	Crépi blanc hydrofuge.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Naturelle par percements dans les murs.
Equipement	Installation de production d'eau chaude. Nourrice de distribution hydraulique. Tableau principal de distribution électrique. Monobloc de ventilation. Grille de sol.

} Selon calculations du Bureau d'étude

31 – Coin à manger

Porte	Sans.
Sol	Parquet en vieux sapin collé sur chape. Plinthes sapin ancien retravaillé 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	Paroi Ouest en crépi au plâtre à l'ancienne. Paroi Nord et Est en sapin ancien retravaillé, pose horizontale à largeurs différentes.

Plafond	Faux plafond en sapin ancien retravaillé pose sens Nord Sud, à largeurs différentes.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Sans.
Equipement	Sans.
Mobilier	Fourni par le Maître d'ouvrage.

32 – Séjour

Porte	Sans.
Sol	Parquet en vieux sapin collé sur chape. Plinthes sapin ancien retravaillé 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	Paroi Nord en crépi au plâtre à l'ancienne. Solde des parois en sapin ancien retravaillé, pose horizontale à largeurs différentes.
Plafond	Charpente en sapin ancien taillé à la hache. Lambris en sapin ancien brut de sciage.
Escalier	Structure en béton armé (accès aux combles). Marche : En vieux sapin retravaillé. Contre marche : En crépi au plâtre à l'ancienne. Balustrade : Sur poteaux, en sapin ancien retravaillé, à damettes verticales ou filières.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Arrivée d'air pour cheminée par percement des murs.
Equipement	Fourniture et pose de la cheminée avec foyer, socle, poutre, manteau et avaloir sans le canal de fumée francs 20'000.-
Mobilier	Fourni par le Maître d'ouvrage.

COMBLES

33 - Garage

Porte de garage	Porte basculante motorisée avec porte de service plus isolation. Doublage extérieur en vieux bois idem façades. Ferrements de rotation : Tension et ressort. Fiches sur l'armature métallique pour la porte de service. Garniture de poignées : Hager Série Bern avec entrée en fer zingué patiné (10, noir). Ferrements de verrouillage : Serrure de sécurité, cylindre sur combinaison.
Sol	Aco drain devant la porte Grille de sol carrossable. Carrelage sur radier en pente taloché propre. Fourniture 70.-/M2. Plinthes : Remontées en peinture de sol hauteur 15 cm.
Murs et Cloisons	Béton brut de décoffrage, et dispersion blanche.
Plafond	Charpente en sapin ancien taillé à la hache. Lambris en sapin ancien brut de sciage.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Sans.
Ventilation	Naturelle par percement dans les murs.
Equipement	Sans.

34 – Entrée

Porte ext.	Sur cadre doubles battues. Faces en sapin ancien retravaillé, à 2 panneaux plates bandes du côté intérieur. Doublage extérieur en vieux bois idem revêtement de façades, lames de largeur différente pose verticale. Ferrements de rotation : Fiche Sassba à visser + douille décorative Hager. Fourniture francs 20.-/pce (3 pièces par porte). à déterminer. Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 140.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure de sécurité tribloc, cylindre sur combinaison.
Sol	Pierre naturelle du pays, pose en opus incertum. Fourniture et pose type Vollèges francs 350.-/M2. Plinthes sapin ancien retravaillé 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Plafond	Charpente en sapin ancien taillé à la hache. Lambris en sapin ancien brut de sciage.
Electricité	Selon plan du bureau technique.

Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Sans.
Equipement	Armoires selon plans d'exécution: Face assemblée à deux panneaux plates-bandes en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 10.-/pce (2pces par vantail) Ferrements de verrouillage : serrure espagnolette Terza. Fourniture et pose 150.-/pce. Olive Hager. Fourniture francs 40.-/pce. Intérieur : Mélaminé imitation bois avec rayons amovibles ou penderie.

35 – Dressing

Porte	Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte). Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce. Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.
Sol	Parquet en vieux sapin collé sur chape. Plinthes sapin ancien retravaillé 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	En crépi au plâtre à l'ancienne.
Plafond	Charpente en sapin ancien taillé à la hache. Lambris en sapin ancien brut de sciage.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Sans.
Equipement	Armoires selon plans d'exécution: Face assemblée à deux panneaux plates-bandes en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 10.-/pce (2pces par vantail) Ferrements de verrouillage : serrure espagnolette Terza. Fourniture et pose 150.-/pce. Olive Hager. Fourniture francs 40.-/pce. Intérieur : Mélaminé imitation bois avec rayons amovibles ou penderie.

36 – WC bain 5

Porte	Assemblée sur cadre à deux panneaux plates-bandes. Faces en sapin traité à l'ancienne. Ferrements de rotation : Fiches à percer Hager. Fourniture francs 20.-/pce (2 pièces par porte).
-------	--

Garniture de poignées : Hager série Bern. Fourniture francs 130.-/pce.
 Ferrements de verrouillage : Serrure à entailler, Glutz standard.

Sol	Carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard. Plinthes sapin ancien retravaillé 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	Parois lamées en sapin ancien retravaillé, pose horizontale à largeurs différentes sur une hauteur de 120 cm. Carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard sur toute la hauteur dans la douche + au-dessus de la baignoire y compris le tablier. Solde en crépi au plâtre à l'ancienne.
Plafond	Charpente en sapin ancien taillé à la hache. Lambris en sapin ancien brut de sciage.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Mécanique par turbinette électrique.
Equipement	Selon descriptif sanitaire : Lavabos doubles à poser sur le plateau. WC mural : Baignoire : Douche avec sol en carrelage type Gaiti fourniture francs 120.-/m2, pose 10/10 standard et seuil d'une hauteur de 6 cm. Robinetterie pour lavabos : Robinetterie pour baignoire : Robinetterie de douche : Porte de douche battante en verre sécurit boutons et profils chromés. Fourniture et pose 1'200.-Pce. Tablette du WC en sapin ancien retravaillé. Meuble supérieur en sapin ancien retravaillé + caisson pour l'intégration des spots et miroir encastré sur les portillons. Plateau du lavabo en pierre fourniture et pose 1'800.-. Meuble lavabo construction idem armoires Face assemblée à panneaux plates-bandes en sapin ancien retravaillé. Face de tiroir pleine en sapin ancien retravaillé. Tiroir avec découpe pour le siphon. Ferrements de rotation : Fiches à visser à déterminer. Intérieur : Mélaminé imitation bois avec rayons amovibles. Sèche serviette électrique. Fourniture 1'200.-Pce.

37 – Chambre 5

Porte	Sans.
Sol	Parquet en vieux sapin collé sur chape. Plinthes sapin ancien retravaillé 12 cm de haut.
Murs et Cloisons	Parois Nord et Ouest en crépi au plâtre à l'ancienne. Solde des parois en sapin ancien retravaillé, pose horizontale à largeurs différentes.

Plafond	Charpente en sapin ancien taillé à la hache. Lambris en sapin ancien brut de sciage.
Electricité	Selon plan du bureau technique.
Chauffage	Hydraulique au sol sur thermostat séparé.
Ventilation	Sans.
Equipement	Sans.
Mobilier	Fourni par le Maître d'ouvrage.

Verbier, le 19.12.08 – Johan
Verbier, le 06.01.09 – David
Verbier, le 15.01.09 – Johan
Verbier, le 02.04.09 – Johan